

Emisor:

Enviar a:

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: <http://www.patindustrial.com>

Laboratorios Maver

Las Encinas 1777, Lampa
Santiago

Alcance:

- Un (1) chute de recepción de potes en acero inoxidable AISI 304, tamaño 800 cm3.
- Un (1) transportador elevador y dosificador con perfil "Z", con paletas elevadoras, con motor de velocidad variable, materialidad en aluminio, banda de tela con paletas plásticas.
- Una (1) cabina acústica para trompo vibrador dosificador existente. Estructura en acero inoxidable AISI 304, laterales aluminio pintado o similar, con sandwich de aislante acústico interior.
- Un tablero de control en acero inoxidable AISI 304, con botonera de partida / parada, parada de emergencia, seccionador. Voltaje 220V (N + F + T , 10A), enchufe domiciliario.
- Incluye ingeniería, e integración completa en laboratorios PAT.
- Pruebas FAT en talleres PAT Industrial.
- Planos de disposición de equipos, planos eléctricos, y manual de operación.
- Montaje en terreno en horario hábil.
- Capacitación a equipo de mantenimiento y operación 3 horas.

Exclusiones:

- Conexión con otros equipos de planta.
- Modificación de equipos existentes de cliente.
- Movimiento, o desmontaje de equipos existentes de cliente.
- Otros: ver condiciones generales PAT.

Nota: Equipos no lavables con agua.

Plazos: Estimado 3 - 4 meses.

Importes visualizados en Dólares USA

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
Conjunto chute de recepción, transportador elevador perfil Z, aislador acústico, tablero y control dosificación.	19%	51.182,00	1	51.182,00
Montaje y puesta en marcha en planta Maver.	19%	5.362,00	1	5.362,00

--	--	--	--	--

Condiciones de pago: Pago 50% por adelantado, 50% a la entrega

Total (Base imp).	56.544,00
Total IVA 19%	10.743,36
Total	67.287,36

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma