

Emisor:

Enviar a:

PIENSA APPLIED TECHNOLOGIES S.A.

Av. Américo Vespucio 1385 (Spacioflex), Módulo 33 –
Quilicura – Santiago

Teléfono: +56 2 2603 5423

Correo: cotizaciones@patindustrial.com

Web: http://www.patindustrial.com

Faenadora San Vicente

Carretera H-66, km 16,2. SAN VICENTE
San Vicente

- Cotización de mantenimiento preventivo agresivo, a realizar inicialmente en año 2022.
- Condiciones de pago: 50% anticipado (compra de repuestos), 50% según estado de avance
- Una vez recibido el anticipo se comienza con la compra de los repuestos, y se pueden planificar trabajos según el orden de llegada de estos.
- Se modifica presupuesto anterior PR2107-0441, se eliminan bastidores de transferencias de cadena y HH relacionadas a esta tarea.

Importes visualizados en Dólares USA

Descripción	IVA	P.U.	Cant.	Total (Base imp).
<p>Mantenimiento preventivo en equipos solución encajado y paletizado automático FSV Elaborados. El mantenimiento considera los siguientes alcances:</p> <p>Transportadores Dörner 7100</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bandas plásticas de desgaste, para reemplazo de las zonas más desgastadas. <p>Transportadores Dörner 7200</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 x juegos de rodamientos para reemplazo en todos los CNV - 17 x Correa transmisión motor-correa en todos los CNV - 5 x Bandas de reemplazo a CNV inclinado recepción cajas llenas - 5 x Bandas de reemplazo a CNV horizontal recepción cajas llenas - 5 x Bandas de reemplazo a CNV alimentación cajas vacías - 1 x Banda de reemplazo a CNV recepción armadora cajas (2do CNV está modificado) <p>Transportadores Dörner 7360</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Banda de reemplazo para CNV rotador de bolsas - 2 x Kit de rodillos y rodamientos para CNV rotador de bolsas - 1 x Banda de reemplazo para CNV bolsas (antes de rotador) <p>Transferencias y Transportadores Conveyor Units</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reemplazo de todos los polycords en CNV de rodillos - 15 x Válvulas doble solenoide (reemplazo preventivo) <p>Deltapacks</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 x Cambio de cinta y rodillo motriz en CNV productos (DP4 se realizó recientemente) - 5 x Pintura a interior de domos - 5 x Ruedas encoder nuevas - 30 x electroválvulas neumáticas - 1 x reemplazo luz domo Deltapack 4 (varios Leds quemados) 				

Personal Externo - 27 x cuadrillas de 2 personas externas Visitas programadas - 18 x visitas a realizar en día domingo (1 personal PAT + personal externo)	19%	101.098,00	1	101.098,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Total (Base imp).	101.098,00
Total IVA 19%	19.208,62
Total	120.306,62

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma